Referenz

GOMBAU
HOCH - TIEFBAU

Objektdaten

Betonlieferung KW Rhone
CH-3999 Oberwald

Bauherr	FMV SA, CH-1951 Sion
Bauleitung	IGGO, KW Rhone Oberwald, CH-3999 Oberwald
Ingenieur	SRP, CH-3900 Brig / PRA-Ing, CH-1950 Sion

Objektbeschrieb

Produktion von total 25‘000 m3 Beton

Ortbeton:	Magerbeton, Konstruktionsbeton, AAR-beständiger Beton
	Spritzbeton mit und ohne Fasern
	SCC Pumpbeton, pumpbar auf 800 m mit 13% Steigung

Produktion im 24h-Betrieb

Transport Beton, Beton pumpen in engen Verhältnissen

Bausumme CHF 3‘200‘000.00

Bauzeit 2015-2017

Organisation

Technische Leitung	Simon Schönbächler
	Hans-Ulrich Weger
Baustellenleitung	Roger Schmidt
	Christoph Werlen

© Gombau AG